- Vsi temelji so armirani - glej načrt gradbenih konstrukcij. Pri gradnji je potrebno upoštevati navodila in opozorila, ki so navedena v načrtu gradbenih konstrukcij in v načrtih instalacij.

- Za obravnavano območje je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo. Pri gradnji je potrebno upoštevati vsa navodila iz omenjenega poročila.

- Pred pričetkom temeljenja mora geomehanik preveriti dejansko nosilnost tal. Izkop mora potekati pod nadzorom geomehanika, ki bo na mestu samem določil potrebno globino izkopa in podal vse dodatne zahteve za pripravo terena, izvedbo nasutja, temeljenja, odvodnjavanja ter zaščito gradbene jame. Pri izvedbi je potrebno dosledno upoštevati vse zahteve geomehanika.

- Preboje skozi temeljno ploščo izvesti po PZI načrtih instalacij. Izvesti je potrebno ozemljitev po PZI načrtu električnih instalacij. Vse cevi, ki prebadajo temeljno ploščo morajo biti od nje dilatirane.
Fekalno kanalizacijo je potrebno izdelati po PZI načrtu strojnih instalacij.

LEGENDA:

- lesena konstrukcija - obodne stene
- toplotna izolacija - notranje stene
- armirani beton
- betonski zidak
- toplotna izolacija
- nasutje

predvideni vodi za objekt Vrtec Laporje:

- predvidena meteorna kanalizacija
- MJ1 — predviden jašek meteorne kanalizacije
- Pe○ — predviden peskolov
- zbiralni rezervoar — zbiralni rezervoar za meteorno vodo, V=30.000 l
- predviden preliv umazane vode iz filtra v kanalizacijo
- predvidena meteorna kanalizacija pred LMO
- P2 — predviden požiralnik z vtokom pod robnikom
- MJ11 — predviden jašek meteorne kanalizacije pred LMO
- LMO — predviden lovilec mineralnih olj
- LM — predviden lovilec maščob iz kuhinje
- predviden fekalna kanalizacija
- FJ1 — predviden fekalni jašek
- ČN — predvidena čistilna naprava
- predviden vodovod
- predviden vodovod hišni priključek
- VJ — predviden tipski vodomerni jašek
- NH — predviden nadzemni hidrant
- predviden NN vod
- PMO — predvidena tipska prostostoječa el. omarica
- predviden TK vod

Sprememba	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:

SAMEL INTELLIGENT SOLUTIONS
Laporska cesta 48, SI-2319 Poljčane
Telefon: + 386 (0) 40 238 438
E-mail: info@samel.si, www.samel.si

Investitor/naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica

Objekt/lokacija: VRTEC LAPORJE
Laporje 31, 2318 Laporje

Načrt: ARHITEKTURA

Ime:	Ident. štev.:	Podpis:
Odg. vodja proj.: J. Stoporko, u.d.i.a.	ZAPS A-0146	
Odg. projektant: Klara Hudoklin u.d.i.a.	ZAPS A-1841	

Vsebina risbe: TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

St. projekta:	02/2018	Faza:	PZI	Merilo:	St. risbe:
St. načrta:	01/2018-A	Datum:	marec 2018	1:50	1.5/1