



OPOMBE:

- Vsi parametri so navedeni od gotovega objekta.
- Vgrajena zunanja stena mora biti izvedena zrakotesno (RAL montaža) in brez toplinskih mostov. Izolacijski okvir se vgradi zrakotesno (RAL montaža).
- Vsi instalacijski prebogi iz ogrevalnega dela stavbe nazven morajo biti izvedeni zrakotesno, vse cene morajo biti toplotno izolirane. Vse instalacije morajo biti izvedene v zrakotesni izvedbi (stikala, vtičnice, ...).
- Montaža vseh zunanjih stikal, svetilk na fasadi se izvede na toplotno izolacijskih elementih.
- Notranja vrata je potrebno prilagoditi zahtevam preozračevanja, ki so navedene v računu stropnih inštalacij.
- Vse preboje je potrebno pred gradnjo ponovno preveriti po PZI načrtih inštalacij.

LEGENDA:

| | |
|--|-------------------------------------|
| | lesena konstrukcija - obodne stene |
| | toplotna izolacija - notranje stene |
| | armirani beton |
| | betonski zidak |
| | toplotna izolacija |
| | nasutje |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | ARHITECTURA INTERIERSKI PROJEKTIRANJE Vrtaška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (0)1 4780 1111 Email: info@arhitectura.si | Projekt: VITEZ LAPORJE Laporje 31, 2218 Laporje Vrsta: ARHITEKTURA | Datum: 01.09.2018 Črta: PD Skala: 1:50 Stran: 1/2 |
|--|---|--|--|