

INVESTITOR:			
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA			
Kolodvorska 10 2310 Slovenska Bistrica			
OBJEKT:			
NADZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA			
ŠTEVILKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			
št. projekta: 37/20/2018			
ZA GRADNJO:			
REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA PREVENTIVNI PROGRAM			
PROJEKTANTI:			
Vodilna mapa, konstrukcija, odgovorni vodja projekta:			
IDEAAL PROJEKT d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica			
Arhitektura:			
IDEAAL PROJEKT d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica			
Elektro instalacije:			
INEKTA, Igor Vidali s.p., Kolodvorska 21, 2310 Slovenska Bistrica			
Strojne instalacije:			
PAUL BIRO d.o.o., Betnavska 8, 2000 Maribor			
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:			
Igor Kraševac, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0471 A			
DATUM IZDELAVE:			
11.7.2018			

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI PREVENTIVNI PROGRAM SKUPNI POPIS					
I	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA				0,00 €
II	ELEKTRO INSTALACIJE				0,00 €
III	STROJNE INSTALACIJE				0,00 €
	VSA DELA SKUPAJ				0,00 €
	POPUST				0,00 €
	SKUPAJ S POPUSTOM				0,00 €
	DAVEK 22%				0,00 €
	VSA DELA SKUPAJ Z DAVKOM				0,00 €

V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji.

Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excel) preverjena in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran popisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj
 Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI PREVENTIVNI PROGRAM					
A	ORGANIZACIJA GRADBIŠČA				0,00 €
	ORGANIZACIJA GRADBIŠČA S K U P A J				0,00 €
B	RUŠITVENA DELA				0,00 €
	RUŠITVENA DELA S K U P A J				0,00 €
C	GRADBENA DELA				
II	TESARSKA DELA				0,00 €
III	BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA DELA				0,00 €
IV	ZIDARSKA DELA				0,00 €
V	METEORNA KANALIZACIJA				0,00 €
	GRADBENA DELA S K U P A J				0,00 €
D	OBRTNIŠKA DELA				
I	KROVSKO KLEPARSKA DELA				0,00 €
II	KLJUČAVNIČARSKA DELA				0,00 €
III	MIZARSKA DELA				0,00 €
IV	ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA				0,00 €
V	MAVČNO KARTONSKA DELA				0,00 €
VIII	TLAKARSKA DELA				0,00 €
VIII	KERAMIČARSKA DELA				0,00 €
IX	SLIKOPLESKARSKA DELA				0,00 €
X	KAMNOSEŠKA DELA				0,00 €
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ				0,00 €
D	OKOLJE				0,00 €
	OKOLJE SKUPAJ				0,00 €
	VSA DELA SKUPAJ				0,00 €
	V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji.				
	Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.				
	Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excel) preverjena in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran popisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.				
	Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:				

A ORGANIZACIJA GRADBIŠČA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				
1.	Dobava in postavitve predpisane gradbišče table skladno s smernicami evropske unije, ki označuje evropsko investicijo med gradnjo.				
		kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
2.	Dobava in postavitve predpisane table skladno s smernicami evropske unije, ki označuje evropsko investicijo po gradnji.				
		kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA S K U P A J					0,00 €
B RUŠITVENA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				

	<p>Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno oddajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke.</p> <p>POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO POSVETITI VARNOSTI V ČASU IZVAJANJA DEL, KER JE NADGRAJENI IN SOSEDNJI OBJEKT V POLNI UPORABI. RUŠITVENA DELA IZVESTI ŠELE PO MONTAŽI STREŠNE KONSTRUKCIJE, STREHE POZIDAVI OBODNIH STEN IN IZVEDBI ODTOKOV S STREHE.</p>				
1.	Kompletna odstranitev obstoječe strešne kritine, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
	gramoz	m3	12,00	0,00 €	0,00 €
	drenažni sloj	m3	3,00	0,00 €	0,00 €
	toplotna izolacija	m3	15,00	0,00 €	0,00 €
	filc, parna zapora	m2	310,00	0,00 €	0,00 €
	naklonski estrih	m3	12,00	0,00 €	0,00 €
	strešna folija	m3	158,00	0,00 €	0,00 €
2.	Kompletna odstranitev obstoječih jeklenih lestev, podestov strojnih instalacij, betonskih tlakovcev, drugih jeklenih elementov vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
	lestve	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
	podesti instalacij	m3	4,00	0,00 €	0,00 €
	betonski tlakovci	m2	3,00	0,00 €	0,00 €
3.	Kompletna odstranite obstoječih strešnih vtočnikov, vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
		kom	1,00	0,00 €	0,00 €

4.	Kompletna odstranite obstoječih venčnih obrob, vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
		m2	18,00	0,00 €	0,00 €
5.	Rušitev z rezanjem in odbijanjem AB stene debeline 30 cm, vključno s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
		m3	0,30	0,00 €	0,00 €
6.	Rušitev z vrtanjem obstoječe AB plošče, vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
	do fi 20	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
	do fi 30	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
7.	Izvedba končnega čiščenja gradbišča po končanih rušitvenih delih, vključno s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
	ocena	m2	200,00	0,00 €	0,00 €
8.	Razna dodatna nepredvidena rušitvena dela, vključno s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!				
	3%	ocena	1,00	0,00 €	0,00 €
RUŠITVENA DELA S K U P A J					0,00 €
C GRADBENA DELA					

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

I TESARSKA DELA					
<p>0. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>					
<p>Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljene tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena. 3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. 4. Opaž morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. 5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev potrebno obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli. 					
1.	Dobava in izdelava opaža AB stropne plošče debeline 20 cm, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženjem, čiščenjem in zlaganjem po končanih delih, vsi prenos in transporti. Višina podpiranja do 3,5 m.				
		m2	5,00	0,00 €	0,00 €
2.	Opaženje in razopaženje AB vezi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in zlaganjem po končanih delih, vsi prenos in transporti.				
	vertikalna vez 30/30 cm	m2	6,00	0,00 €	0,00 €
	vertikalna vez 15/15 cm	m2	7,00	0,00 €	0,00 €
	horizontalna vez 15/15 cm	m2	11,00	0,00 €	0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

3.	Opaženje in razopaženje AB sten, nadvišanja kupole, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in zlaganjem po končanih delih, vsi prenos in transporti.				
		m2	7,00	0,00 €	0,00 €
4.	Opaženje in razopaženje AB preklad, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in zlaganjem po končanih delih, vsi prenos in transporti..				
		m2	13,00	0,00 €	0,00 €
5.	Lahki premični odri na železnih stolicah, ali premični odri višine do 3,00m. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje!				
		m2	130,00	0,00 €	0,00 €
6.	Kompletna dobava cevi in postavitvev ter kasnejša demontaža cevnega fasadnega odra višine do 14,00 m za izvedbo zidarskih del in fasadne obloge, z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, vključno s potrebno dokumentacijo in certifikati za oder.				
		m2	430,00	0,00 €	0,00 €
7.	Dobava, napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru, odstranitev ponjave: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem!				
		m2	430,00	0,00 €	0,00 €
8.	Razna nepredvidena dodatna tesarska dela				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
TESARSKA SKUPAJ					0,00 €

Datum:

Podpis in
žig ponudnika:

III	BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA DELA		
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p> <p>Betonska in armirano betonska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z še veljavnimi standardi.</p> <p>Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisom in standardom.</p>		
	<p>Standardi za betonska in armirano - betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:</p> <p>dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu čiščenje in močenje opažev neposredno pred začetkom betoniranja čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu manjša popravila opažev pri betoniranju vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu zaščita in močenje betona brušenje vidnih betonskih površin po razopazevanju.</p>		
	<p>Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdelava izvajalec.</p> <p>Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljene za betoniranje (močenje). Črni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. 2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu. 3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določenih DIN 18202. 6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1! 		

1.	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1- ravne AB plošče deb. 20 cm z nadvišanjem kupole, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.				
		m3	1,00	0,00 €	0,00 €
2.	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1- preklade, nosilci, horizontalne vezi, venci - nevidne konstrukcije, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.				
	vertikalne vezi	m3	0,50	0,00 €	0,00 €
	horizontalne vezi - preklade	m3	2,00	0,00 €	0,00 €
	betonska stena	m3	0,50	0,00 €	0,00 €
3.	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje rebraste armature, armaturnih mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosu, do mesta vgraditve.				
		kg	380,00	0,00 €	0,00 €
4.	Razna nepredvidena betonska dela				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA DELA S K U P A J					0,00 €
IV	ZIDARSKA DELA				
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p> <p>Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju s še veljavnimi normativi.</p>				

	<p>1. Zidarska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.</p> <p>2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.</p> <p>3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.</p> <p>4. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.</p> <p>5. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.</p> <p>6. Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska dela.</p> <p>7. Pri vseh postavkah v ponudbeni vrednosti upoštevati vse dobave, prenose in Transporte po gradbišču.</p>				
1.	Kompletna izvedba mikroarmiranega estriha , strojno zaglajen, pripravljen za polaganje finalnega tlaka, upoštevati dodatek in protokol sušenja, vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli, transporti in prenosi. Debelino estriha, nosilnost, finalno obdelavo in dilatacije uskladiti s polagalcem tlakov - ni različnih višin med posameznimi vrstami tlakov!				
	debelina 9 cm	m ²	4,00	0,00 €	0,00 €
	debelina 6 cm	m ²	8,00	0,00 €	0,00 €
2.	Dobava in polaganje talne toplotne izolacije, kaširana kamena ali steklena volna, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transporti.				
	debelina 5cm	m ²	130,00	0,00 €	0,00 €
3.	Dobava in polaganje talne toplotne izolacije, XPS, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transporti.				
	debelina 25cm	m ²	8,00	0,00 €	0,00 €
4.	Zidanje - lepljenje sten iz porobetonskih elementov s predpisanimi lepili. Z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transporti in potrebnim odranjem.				
	stena 25 cm	m ²	37,00	0,00 €	0,00 €
	stena 15 cm	m ²	42,00	0,00 €	0,00 €
	stena 30 cm	m ²	12,00	0,00 €	0,00 €

5.	Strojno ometavanje porobetonskih sten, preklad, špalet in obrob s tankoslojnim ometom, z vsemi pomožnimi deli, odranjem, prenosi in transporti.				
		m ²	58,00	0,00 €	0,00 €
6.	Čiščenje objekta in sicer 2x med izvajanjem gradnje in gradbeno obrtniških del ter finalno čiščenje objekta pred primopredajo.				
		m ²	140,00	0,00 €	0,00 €
7.	Pomoč obrtnikom in inštalaterjem.				
	KV	ur	11,00	0,00 €	0,00 €
	PK	ur	16,00	0,00 €	0,00 €
8.	Dolbenje utorov za potrebe instalacij, skupaj z zametovanjem in zazidavo le teh po končani montaži.				
	presek 5/10 do 10/15 cm (ocena)	m	13,00	0,00 €	0,00 €
	preseka 15/10 do 20/10 cm (ocena)	m	11,00	0,00 €	0,00 €
9.	Vzidava raznih manjših elementov - konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore.				
	ocena	kom	4,00	0,00 €	0,00 €
10.	Razna nepredvidena zidarska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.				
	ocena 5%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
	ZIDARSKA DELA S K U P A J				0,00 €
V	METEORNA KANALIZACIJA				

0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljajna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				
1.	<p>Kompletna izvedba meteornege odvodnjavanja strehe po sistemu podtlačnih vodov (ponujeni sitem mora biti skladen z že izvedenim sistemom na katerega se novi vodi priključujejo) vključno z montažo cevi s fazonskimi kosi, ogrevanimi vtočniki, priključitvijo na obstoječi odtok, z vsemi transporti in pomožnimi deli.</p>				
	vtočniki	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
	tipske cevi	m ¹	22,00	0,00 €	0,00 €
	fazonski komadi	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
	pritrdilni material	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
	montaža	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
METEORNA KANALIZACIJA S K U P A J					0,00 €
B OBRTNIŠKA DELA					
I KROVSKO KLEPARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljajna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p> <p>Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.</p> <p>Podloge za kleparske izdelke morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih normativov.</p>				

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

	<p>Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.). 3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih. 				
1.	<p>Dobava in montaža strešne kritine v sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strešna folija 1,8mm mehansko pritjena na podlago - filc - izolacijski strešni paneli <p>Paneli so sestavljeni iz bojestransko pocinkane in obarvane jeklene pločevine debeline 0,6 mm in vmesno toplotno izolacijo. Pritrditev na nosilno jekleno sekundarno podkonstrukcijo. Paneli imajo na površini prilepljeno zaščitno polietilensko folijo, ki ima izključno funkcijo zaščite med manipuliranjem, transportom in montažo. Po končani montaži se folija odstrani. Dolžina panelov je do 7 m. Požarna odpornost strehe mora biti Broof (T1). Toplotna izolativnost strehe mora biti $U_w 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ po EN 14509. Polaganje po navodilih dobavitelja.</p>				
		m ²	133,00	0,00 €	0,00 €

2.	<p>Dobava in izvedba kompletnih slojev ravne strehe, z vsem potrebnim materialom za izvedbo, v naslednji sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramozno nasutje 10 cm - tesnilna strešna folija 1,8 mm - mehansko pritrjena na podlago, - filc - naklonska XPS izolacija 5-10 cm - toplotna izolacija 10 cm - paropropustna folija <p>Postavka vključuje izvedbo ravne strehe, zaključke do strešne kupole in zaključke do vertikalne obrobe venčnega zidca. Zaključki so obračunani v skupni količini. Požarna odpornost strešne folije mora biti Broof (T1).</p>				
	RAL 9007	m ²	6,00	0,00 €	0,00 €
3.	<p>Dobava in izvedba kompletnih skritih žlebov - žlote širine 60 cm, z vsem potrebnim materialom za izvedbo, v naslednji sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tesnilna strešna folija 1,8 mm - mehansko pritrjena na podlago, - filc - lesena naklonska konstrukcija (OSB plošče + lesena sekundarna konstrukcija) - XPS toplotna izolacija v naklonu 10-12 cm - lesena OSB podkonstrukcija pritrjena na jekleno konstrukcijo <p>Postavka vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvedbo oblaganja vertikalne stene višine 100 cm s tesnilno folijo debeline 1,8 mm in pritrjevanje pod venčno pločevino - izvedbo oblaganja spoja med žloto in strešnimi paneli trapezne oblike do razvite širine 50 cm z tesnilno folijo debeline 1,8mm in tipskimi elementi tesnjenja s strani dobavitelja kritine. Zaključki so obračunani v skupni količini. <p>Vključiti ogrevanje žlote po celotni dolžini (ogrevalni kabel, avtomatika za vklop pri določeni temperaturi, elekto inštalaterska dela)</p>				
		m ¹	18,00	0,00 €	0,00 €

Datum:
Podpis in
žig ponudnika:

4.	Dobava in izvedba tesnjenja bočnih delov nadvišanja strehe iz - tesnilna strešna folija 1,8 mm - mehansko pritrjena na podlago, Postavka vključuje: - izvedbo oblaganja vertikalne stene višine 120 - 5 cm s tesnilno folijo debeline 1,8 mm in pritrjevanje pod venčno pločevino - izvedbo oblaganja spoja med tesnilno folijo in strešnimi paneli po strešni dolžini s tipskimi elementi tesnjenja s strani dobavitelja kritine. Zaključki so obračunani v skupni količini.				
		m ¹	18,00	0,00 €	0,00 €
5	Dobava materiala in izvedba tipskih snegolovov na vseh površinah kritine, po navodilih proizvajalca strešne kritine.				
	RAL 9007	m ¹	108,00	0,00 €	0,00 €
6	Izdelava, dobava in montaža strešnih zaključkov iz barvane pločevine vključno z vsemi podkonstrukcijami, pripravljalnimi in pomožnimi deli, transporti ter odri.				
	Sleme RAL 9007	m ¹	10,00	0,00 €	0,00 €
	stranski zaključki RAL 9007	m ¹	7,50	0,00 €	0,00 €
6.	Izdelava, dobava in montaža strešnih horizontalnih zasilnih iztokov iz žlot, dimenzija iztoka 50x10 cm, vključno vstavek iz tesnilne folije debeline 1,8 mm, tesnitev na tesnilno folijo obrobe in žlote, pločevinasta obroba in zunanja pločevinasta maska iztoka v barvi fasadne pločevinaste obloge, vključno z vsem pritrdilnim materialom in zaključki.				
		kom	1,00	0,00 €	0,00 €
7.	Izdelava, dobava in montaža strešnih obrob r.š. do 80 cm ob prebojih strehe iz barvane pločevine, po navodilih proizvajalca, vključno z vsem pritrdilnim materialom, prenosu in transportu.				
	RAL 9007	m ¹	4,00	0,00 €	0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

8.	Izdelava, dobava in montaža strešnih obrob r.š. do 80 cm ob prebojih žlot iz tesnilne folije debeline 1,8 mm, po navodilih proizvajalca, vključno z vsem pritrdilnim materialom, prenos in transporti.				
		m ¹	3,00	0,00 €	0,00 €
9.	Dobava in montaža strešne toplotno izolirane kupole, svetla prehodna širina 160 x 160 cm, odpiranje za 100 stop. na plinski teleskop, tesnitev iz tesnilne folije debeline 1,8 mm, po navodilih proizvajalca, vključno z vsem pritrdilnim materialom, prenos in transporti.				
		m ¹	3,00	0,00 €	0,00 €
10.	Razna nepredvidena dela, vključno z materialom, prenos in transporti.				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
KROVSKO KLEPARSKA DELA S K U P A J					0,00 €
II KLJUČAVNIČARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p> <p>Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.</p> <p>Material za ta dela in vgrajeno okovje morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.</p> <p>Za izvršitev ključavničarskih del se uporabijo obstoječi odri na objektu.</p>				

	<p>Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravih stroke.</p> <p>Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.</p> <p>Kvaliteta jekla je S 355 J2</p> <p>Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zware pobrusiti gladko in ravno do površine profila.</p> <p>Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter od zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK zaščito upoštevati:</p> <p>AKZ se izvede za barvanjem 120 µm v barvi RAL 9007</p> <p>Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC2, ali ustreznemu DIN standardu.</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Merjenje na objektu • Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev • Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti • Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material • Izdelava vseh potrebnih zaključkov • Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu • Vse potrebne Transporte do mesta vgradnje • Skladiščenje materiala na gradbišču • Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno • Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom • Termnsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu • Finalna obdelav po opisu • Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu • Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo 				
1.	<p>Dobava materiala in izdelava jeklene konstrukcije in montaža po splošnem opisu – upoštevati tudi vrtanje v obstoječo A.B. konstrukcijo in sidranje s sistemom "Hilti HIT HY 200" - navojna palica premera 20 mm; dolžina izvrtine cca 200 mm skupno je 22 kom sider s po dvema vijakoma Profili IPE, HEA, HOP "U", kvadratne cevi, zatega z napenjalno Ø16, pločevina debeline 10 in 20 mm.</p> <p>Montaža poteka na višini cca 14 m na obstoječem objektu.</p>				
		kg	7.460,00	0,00 €	0,00 €

2.	Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije, na lastni podkonstrukciji, priključkov na nosilno jekleno konstrukcijo, mrežasta pohodna rešetka, nosilnost 1.000 kg/m ² , vse vroče cinkano vključno ves pritrdilni material, odranje, transporti.				
	217 x 462 cm	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
3.	Izdelava, dobava in montaža varovalne ograje iz RF cevi, sidranje v strešno nadvišanje, RF pritrdilni material, tesnjenje na pločevinasto obrobo Izvedba po priloženih shemah.				
	860 x 100 cm	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
	405 x 100 cm	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
4.	Razna nepredvidena dela, vključno z materialom, prenos in transporti.				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ					0,00 €
III MIZARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi.</p>				
	<p>Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. 2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi nadzor, projektant in investitor. 				

	<p>Mizarski izdelki splošno: - dobavo, transport in montažo - zaščito izdelkov po montaži - osnovno konstrukcijo (po potrebi slepi okvir) - vse potrebne zaključke, špalete, pripire - okovje, ključavnice, kljuge Vse elemente, detajle, materiale in obdelave pred proizvodnjo potrdi projektant. Vse mere preveriti na licu mesta.</p>				
1.	<p>VRATA <i>tip:</i> notranja lesena enokrilna vrata, prirezana vrata <i>vgradnja:</i> MK konstrukcija 15 cm <i>obdelava krila:</i> laminat, polnilo masivno, masivni nalimki, lakirani z nesijočim lakom na vodni osnovi <i>obdelava podboja:</i> skladno krilu <i>kljuka:</i> deljen ščit, RF, cilindrična sistemska ključavnica <i>ključavnica:</i> ključavnica z zapiralom, ki je zapira z magnetom, cilindrična sistemska ključavnica <i>okovje:</i> skrito okovje, RF izvedba <i>tesnenje:</i> dvojno vratno tesnilo, talno tesnilo vgrajeno v krilo s sistemom samodejnega spuščanja. Posebne zahteve po zvočni izolativnosti vrat! Glej sheme!</p>				
	V2 100/215	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
	V3 90/215	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
	V4 90/215	kom	3,00	0,00 €	0,00 €
2.	<p>VRATA <i>tip:</i> notranja lesena enokrilna vrata, prirezana vrata <i>vgradnja:</i> MK konstrukcija 15 cm <i>obdelava krila:</i> laminat, polnilo masivno, masivni nalimki, lakirani z nesijočim lakom na vodni osnovi <i>obdelava podboja:</i> skladno krilu <i>kljuka:</i> deljen ščit, RF <i>ključavnica:</i> ključavnica z zapiralom, ki je zapira z magnetom, WC ključavnica <i>okovje:</i> skrito okovje, RF izvedba <i>tesnenje:</i> dvojno vratno tesnilo. <i>drugo:</i> RF prezračevalna rešetka. Glej sheme!</p>				
	V5 85/215	kom.	1,00	0,00 €	0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

	V6 85/215	kom.	1,00	0,00 €	0,00 €
3.	<p>LESENA PREDELNA STENA <i>tip:</i> notranja lesena predelna stena vgradnja: obešanje na jekleno konstrukcijo <i>obdelava krila:</i> furnir, polnilo masivno, masivni nalimki, lakirani z nesijočim lakom na vodni osnovi <i>obdelava podboja:</i> skladno krilu <i>kljuka:</i> RF <i>okovje:</i> stropna vodila s sistemom zlaganja panelov ob steno <i>tesnenje:</i> dvojno tesnilo. Glej sheme!</p>				
	PS1 600/300	kom.	1,00	0,00 €	0,00 €
4.	<p>Izdelava in montaža predelnih sten WC kabin sanitarij iz samonosnih plošč debeline 8 mm. Tipski nosilni elementi, ročaji in okovje vrat vse RF. WC RF ključavnica. Vsa vrata širibe 60 cm. Barva po izboru projektanta.</p>				
	PS1 103/200, vrata 1 kom	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
	PS2 170/200+182/200, vrata 2kom	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
MIZARSKA DELA S K U P A J					0,00 €
IV ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				
	<p>Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. 2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi nadzor, projektant in investitor.</p>				

	Okna in vrata so iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom Uw = 0,8 W/ m2 K, zunanje police Alu, notranje police iz HPL laminata iz oplemenitene iverice, kar je vključiti v c.e.m. po pozicijskih načrtih. Odpiranje oken po pozicijskih načrtih. Montaža po sistemu tesnenja v treh ravninah (ral montaža). Tipski izolativni elementi na lokacijah pragov. Izolacija pod zunanjimi okenskimi policami. Zgornji rob oken in balkonskih vrat prilagojen vgradnji zunanjih žaluzij.				
1.	OKNA ALU profil - prekinjen toplotni most prifili 70 m zunanji, 80mm notranji Skupna Uw max. =0,9 W/m2K. Zunanja ALU polica, ALU tipski stranskimi zaključki, Okenske obrobe ALU barvana pločevina 1mm, spoji kovičeni z RF kovicami Vgradnja po RAL standardu Zunanje težke "krpan" žaluzije na elektromotorni pogon (vljučno dobva pogona, krmiljenje, stikalo, priklop na omrežje in montaža), zunanja ALU maska žaluzij stranska skrita vodila Odpiranje enoročno, kombinirano. Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. Pred montažo dati v potrditev izvedbene detajle. Glej sheme				
	O1 300/200	kom	6,00	0,00 €	0,00 €
2.	OKNA ALU profil - prekinjen toplotni most prifili 70 m zunanji, 80mm notranji Skupna Uw max. =0,9 W/m2K. Srednje polje ALU izoliran panel. Zunanja ALU polica, ALU tipski stranskimi zaključki, Okenske obrobe ALU barvana pločevina 1mm, spoji kovičeni z RF kovicami Vgradnja po RAL standardu Odpiranje enoročno, kombinirano. Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. Pred montažo dati v potrditev izvedbene detajle. Glej sheme				
	O3 100/100	kom	1,00	0,00 €	0,00 €

3.	SISTEM ZAKLEPANJA OBJEKTA V ceni zajeti izdelavo koncepta, dobavo in montažo za celoten sistem, vse cilindre pri posameznih vratih (vsi vhodi v prostore, skupne prostore ter ostale prostore). Upoštevati 3 kom ključev za vsak prostor, 5 generalnih ključev.				
	cilindrične ključavnice	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
4.	VENTILIRANA FASADA Izdelava, dobava in montaža ventilirane fasade iz ALU barvane pločevine debeline minimalni 1mm. Obešanje po sistemu bajonetnega sistema na podkonstrukcijo iz barvanega ALU profila, prečna vodila z oblogo, ki preprečuje drsenje in škripanje, pritrditev na osnovno konstrukcijo z RF sidri in RF vijačnim materialom. Vključno pritrditev toplotne izolacije iz kaširane kamene ali steklene volne, pritjevanje fizično z nerjavečim materilom, debelina izolacije 12 cm. Vključno okenske obrobe! Skupna debelina konstrukcije od zidu do zunanjega roba 17 cm. Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. Predhodno dati v potrditev izvedbene detajle. Glej projekt fasad.				
	površina v pogledu na faasado	m ²	100,00	0,00 €	0,00 €
6.	Izdelava, dobava in montaža venčnega zaključka fasade iz ALU barvane pločevine debeline 1mm, spajane po dolžini s tipskih H profilom, podkonstrukcija in pritrtilni material RF, razvita površina venčnega zaključka 60 cm. Izvesti naklon proti notranjosti objekta. Barva prilagojena fasadi in obstoječemu objektu.				
		m ¹	30,00	0,00 €	0,00 €
ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA S K U P A J					0,00 €
V	MAVČNO KARTONSKA DELA				

0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>																				
	<p>Pri izvajanju montažnih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažiran v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. 2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. 3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V notni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlenu v skladu s standardom B 3356-6. 																				
1.	<p>Dobava in montaža sten debeline 15 cm iz mavčno kartonskih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje, dvojna zamaknjena kovinska pocinkana podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Vključno bandažiranje in kitanje stikov. Priprava nosilnega ogrodja za vrata, fiksna notranja okna in sanitarne elemente. Posebno pozornost posvetiti zvočni izolativnosti! Vratne odprtine pri površinah niso odštete!</p>																				
	<table border="1"> <tr> <td>stene 15 cm</td> <td>m²</td> <td>123,00</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>stene 15 cm vodoodporne</td> <td>m²</td> <td>45,00</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>zapiranje instalacij 15 cm</td> <td>m²</td> <td>4,00</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>revizijske odprtine 50/50 cm</td> <td>kom</td> <td>2,00</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>	stene 15 cm	m ²	123,00	0,00 €	0,00 €	stene 15 cm vodoodporne	m ²	45,00	0,00 €	0,00 €	zapiranje instalacij 15 cm	m ²	4,00	0,00 €	0,00 €	revizijske odprtine 50/50 cm	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
stene 15 cm	m ²	123,00	0,00 €	0,00 €																	
stene 15 cm vodoodporne	m ²	45,00	0,00 €	0,00 €																	
zapiranje instalacij 15 cm	m ²	4,00	0,00 €	0,00 €																	
revizijske odprtine 50/50 cm	kom	2,00	0,00 €	0,00 €																	

2.	Dobava in montaža spuščenega rastrskega stropa rastra 60 x 60 cm, na lastni podkonstrukciji, poglobljena konstrukcija širine 24 mm, zvočno dušenje 36dB, lastna teža ne manj kor 5,0 kg/m ² . Polaganje po projektu (iz sredine). V sodelovanju z izvajalcem strojnih in elektro inštalacij izvedba izrezov in prebojev. Izvesti polaganje toplotne negorljive izolacije debeline 10 cm na končan strop z zaščito pred drobljenjem izolacije v prostor. Označiti polja, ki so namenjena odpiranju in reviziji!				
		m ²	139,00	0,00 €	0,00 €
3.	Dobava in vgradnja podkonstrukcije za sanitarno opremo in drugo inštalatersko opremo.				
	umivalnik	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
	wc	kom	2,00	0,00 €	0,00 €
4.	Razna nepredvidena dela, vključno z materialom, prenos in transporti.				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
MAVČNO KARTONSKA DELA S K U P A J					0,00 €
VI TLAKARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljala, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Tlakerska dela morajo biti izvršena po določenih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje določenih tlakov.</p>				
	<p>Pri izvajanju tlakarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljala, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pred polaganjem talnih oblog je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela. 2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja, določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. 				

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

1.	Dobava in montaža dvojnega poda, ki je sestavljen iz galvansko zaščitene jeklene nosilne stebričke pritjenimi v AB ploščo z možnostjo regulacije višine, nosilnosti do 20 kN, pokrivne plošče lepljene iz kalcijevega sulfata ojačanega z mikro vlakni, spoji med ploščami nazobljeni za medsebojno povezavo. Izvedba konstrukcije po končani izvedbi instalacij. Produkt kot na primer Mero Hollow Flor Combi T ali podoben izdelek enakih ali boljših zgoraj navedenih karakteristik.				
	skupna višina 33 cm	m ²	129,50	0,00 €	0,00 €
	revizijske odprtine	kom	4,00	0,00 €	0,00 €
2.	Dobava in polaganje PVC tlaka v roli na prej položeni dvojni tlak, lepljeno na podlago, debelina 2mm, objeodpornost Bfl - S1, protizdrsnost R1. Produkt kot na primer Itec Concept Ultimate v barvi in teksturi Pinnacles 690 ali podoben enakih ali boljših zgoraj navedenih karakteristik. Vključno izvedba stenskih zaoblic primernih za zdravstvene prostore.				
	tlak	m ²	128,50	0,00 €	0,00 €
	zaobljice	m ¹	95,00	0,00 €	0,00 €
TLAKARSKA DELA S K U P A J					0,00 €
VII KERAMIČARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vsa potrebna dokumentacija za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljala, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Keramičarska dela morajo biti izvršna po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.</p>				

	<p>Uporabiti je samo kvalitetne materiale, ki odgovarjajo veljavnim predpisom in navedeni kvaliteti v opisu del. Vgrajene keramične ploščice morajo biti ravne, enakomerne velikosti in brez napak. Ob zaključkih oblog je uporabiti enorobne oziroma dvorobne ploščice.</p> <p>Pri vseh oblogah s keramičnimi ploščicami je posvetiti vso pozornost enakomernim barvnim odtenkom, pravilnemu stičenju, ravnosti obloženih površin ter zalivanju s cementno malto odnosno lepljenju z lepilom.</p> <p>Izvajalec je dolžan pred začetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine.</p> <p>Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant objekta v kolikor ista ni navedena pod posamezno postavko popisa del.</p>				
	<p>Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pred polaganjem keramike na stene je potrebno predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. 2. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. 3. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami . 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja. 5. Vzorec keramike pisno potrdi investitor, projektant in nadzor. 				
1.	<p>Dobava in polaganje talne keramike (vrednost nad 30€, tip po izboru projektanta oz. investitorja), dim 30/60 in 30/30 cm, polaganje po predloženem principu. Fugiranje z vodoodbojno fugirno maso, v prostorih s talnim sifonom v padcu proti sifonu, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transporti.</p> <p>Talna tipska zakrožnica (vgradna letev) r=1.5 cm. Pred polaganjem tlak obdelati z dvokomponentno vodo tesnilno maso.</p>				
	tlak	m ²	9,60	0,00 €	0,00 €
	vgrajene zaobllice	m ¹	19,00	0,00 €	0,00 €
2.	<p>Dobava in polaganje stenske keramike (vrednost nad 30€), izrazito podolgovate oblike, tip po izboru projektanta oz. investitorja, ratificirana (ostroroba), polaganje horizontalno, vzporedno. Fugiranje z vodoodbojno fugirno maso, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transporti.</p> <p>Stenske zakrožne letve (PVC) na vseh izbočenih robovih in horizontalnih in vertikalnih zaključkih, trajno elastični kit na vbočenih vogalih.</p>				
	višina polaganja 200 cm	m ²	38,00	0,00 €	0,00 €
KERAMIČARSKA DELA S K U P A J					0,00 €

Datum:

Podpis in
žig ponudnika:

VIII SLIKOPLESKARSKA DELA					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Vsa slikarska in pleskarska dela morajo biti izvršena kvalitetno, strokovno pravilno po veljavnih tehničnih predpisih in v soglasju s standardi.</p>				
	<p>Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 3. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati nivoletno površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse naštetu mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. 4. V ceni je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd. 				
1.	Dobava in izvedba slikanja ometanih sten in MK sten; gletovanje, barvanje 2x z lateks barvami (po potrebi vključene korekture), vključno vse faze dela, zaščita prostorov, transporti, pripravljalna in pomožna dela ter potrebni odri.	m ²	330,00	0,00 €	0,00 €
2.	Razna nepredvidena dela, popravila, vključno z materialom, prenosi in transporti.				
	ocena 3%	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
SLIKOPLESKARSKA DELA S K U P A J					0,00 €
IX	KAMNOSEŠKA DELA				

0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				
1.	Izdelava, dobava in montaža notranjih kamnitih polic iz marmorja v sivih tonih debeline 3 cm, zaobljen zgornji rob, vključno montaža in robno kitanje z brez kislin silikonskim kitom.				
	polica 300 x 22 cm.	kom	6,00	0,00 €	0,00 €
	polica 100 x 22 cm.	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ					0,00 €
D OKOLJE					
0.	<p>Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, Transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.</p> <p>Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.</p> <p>Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).</p> <p>V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.</p> <p>Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.</p> <p>Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.</p>				
1.	Popravilo zelenic po končanih delih z nasipom novega humusa, zatravite z enojnim sajenjem trave in dvojno košnjo.				
	ocena	m ²	33,00	0,00 €	0,00 €
2.	Čiščenje okolice objekta po končani gradnji, vključno odvoz vseh odpadkov.				
	ocena	m ³	100,00	0,00 €	0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika:

	0,00 €
--	---------------